

Договор № 24
Ремонт канализации в подвальном помещении
МБОУ СОШ № 20 города Невинномысска

г. Невинномысск

«31» июля 2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 города Невинномысска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Макаренко Оксаны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Шалунц Арам Ашотович, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – договор) в соответствии с п. 5 ст.93 ФЗ 44, о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется оказание услуг по ремонту канализации в подвальном помещении в соответствии с требованиями, установленными настоящим договором и локальной сметой к нему.

1.2. Объем работ, выполняемых Подрядчиком, определен в локальной смете, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

1.3. Заказчик обязуется обеспечить приемку выполненных работ, а также оплатить их в размере, сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

1.4. Работа по настоящему договору выполняется Подрядчиком, из материалов Подрядчика, и он несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.5. Выполнение работ осуществляется по месту нахождения: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Калинина, 159 а.

1.6. Срок выполнения работ:

- дата начала работ: с момента подписания настоящего договора;

- дата окончания работ: не позднее 20 августа 2017 г.

1.7. Работа считается выполненной после подписания Сторонами актов о приемке выполняемых работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

2. Права и обязанности сторон

2.1. При выполнении условий настоящего договора его Стороны обязаны руководствоваться, кроме положений самого настоящего договора, законодательством, регулирующим сферу деятельности, связанную с выполнением работ, предусмотренных его предметом, включая: утвержденные нормативные акты и инструкции, касающиеся условий осуществления деятельности Подрядчика, в рамках настоящего договора.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать от Подрядчика соблюдения сроков выполнения работы, надлежащего качества и объема, предусмотренными настоящим договором.

2.2.2. Заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор на оказание услуг строительного контроля.

2.2.3. Отказаться от приема результата работы в случаях, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков, которые исключают возможность нормальной эксплуатации объекта. При этом, данный отказ оформляется составлением

соответствующего акта.

2.2.4. Отказаться в любое время до сдачи работы от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять и оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.3.2. При приеме работы произвести проверку по качеству и объему.

2.3.3. Предоставить уполномоченного представителя (определенным на основании отдельно заключенного договора на оказание услуг строительного контроля) для приемки выполненных работ и подписания соответствующих документов.

2.3.4. В 30-дневный срок с момента получения акта сдачи-приемки подписать, предоставленный Подрядчиком, или отказаться от приемки работ Подрядчика в случае невыполнения Подрядчиком условий настоящего договора, а также не соблюдения претензионного порядка урегулирования разногласий по настоящему договору. При этом отказ Заказчика от приемки работ должен быть мотивирован и оформлен в письменном виде с указанием недостатков.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. Получить оплату за выполненную работу.

2.4.2. На соблюдение претензионного порядка урегулирования споров, возникших в рамках исполнения настоящего договора.

2.5. Подрядчик обязан:

2.5.1. Выполнить работу качественно в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, в надлежащие сроки, на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.5.2. Устранить недостатки, выявленные при производстве и приемке работы за свой счет.

2.5.3. Немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые могут повлиять на качество результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.5.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.

2.5.5. При сдаче работы Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования работы, а также о возможных для Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения этих требований. При сдаче работ Подрядчик обязан передать Заказчику всю документацию по исполнению настоящего договора.

2.5.6. До подписания акта сдачи-приемки законченных работ обеспечить вывоз оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, строительного мусора, а также привести территорию производства работ в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

2.5.7. Обеспечить за свой счет надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на весь период проведения работ на объекте.

2.5.8. Представлять Заказчику акты о приемке выполняемых работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

3. Цена договора и порядок расчета

3.1. Общая сумма договора составляет 85 121 (Восемьдесят пять тысяч сто двадцать один рубль 00 копеек) рублей, без НДС.

3.2. По соглашению сторон допускается снижение цены договора без изменения предусмотренных договором объемов услуг, качества оказываемых услуг и иных условий договора.

Заказчик по согласованию с Исполнителем, в ходе исполнения договора, вправе изменить не более чем на десять процентов объем услуг, предусмотренных договором, при изменении потребности в услуге, на выполнение которой заключен настоящий договор. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества объема услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы предоставленной услуги.

3.3. Оплата работ по настоящему договору производится по фактически выполненным работам Заказчиком в течение 30 дней на основании подписанных сторонами актов о приемке выполняемых работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставленного счета в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. По соглашению сторон возможна отсрочка платежа до 30.12.2017г.

4. Производство работ

4.1. Заказчик назначает на объекте своего представителя (определенным на основании отдельно заключенного договора на оказание услуг строительного контроля), который, совместно с Подрядчиком, оформляет акты на выполненные работы, осуществляет строительный контроль и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.2. При возникновении необходимости, между представителями Заказчика и Подрядчика на объекте будут регулярно производиться совещания по согласованию возникающих вопросов.

4.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляется Подрядчиком.

4.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых в фазе выполнения работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество.

4.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 10 дней до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанным Заказчиком, представителем Заказчика (определенным на основании отдельно заключенного договора на оказание услуг строительного контроля) и Подрядчиком актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

4.6. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

4.7. В случае, если Заказчиком будут обнаружены скрытые некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан, в

согласованный срок, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.8. Подрядчик ведет исполнительную документацию.

4.9. По мере готовности работ, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия требованиям нормативных документов и стандартов, являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов, Подрядчик не позднее чем за 3 рабочих дня извещает Заказчика о сроках выполнения соответствующей процедуры. Выявленные такой процедурой недостатки должны быть устранены. До устранения выявленных недостатков и оформления соответствующих актов, выполнение последующих работ недопустимо.

4.10. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, вывоз строительного мусора с площадки в период проведения работ в местах, указанные Заказчиком.

5. Сдача и приемка выполненных работ

5.1. Приемка завершенных работ на объекте осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором в соответствии с установленным СНиП порядком, действующим на дату подписания договора.

5.2. По окончании работ в полном объеме Подрядчик обязан направить Заказчику письменное извещение.

5.3. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в течение 30 дней после получения извещения Подрядчика о готовности к сдаче.

5.4. Подрядчик передает Заказчику, за три дня до начала приемки завершенных работ на объекте, два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документов полностью соответствуют фактически выполненным работам.

5.5. Сдача-приемка выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки подписываемым всеми Сторонами. В случае отказа одной из сторон подписать акт сдачи-приемки в нем делается пометка об этом, и в течении 5 дней готовится мотивированное обоснование. В этом случае акт может быть подписан другой Стороной с правом на обжалование в суде.

5.6. Если Заказчик при приемке выполненной работы обнаружит в ней недостатки, он немедленно должен заявить об этом Подрядчику. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик несет ответственность, предусмотренную п. 7.2. настоящего договора.

5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, исключающих возможность нормального использования результата работы.

5.8. Подрядчик, после оформления сдачи-приемки объекта Заказчиком, не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые остались невыполненными или с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта сдачи-приемки. При этом к акту сдачи-приемки прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

5.9. Качество работ, выполняемых по настоящему договору, должно соответствовать требованиям действующих:

- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СНиП 3-01-84-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

Материалы должны соответствовать ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ», ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые», ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные», ГОСТ 14918-80 «Сталь

оцинкованная тонколистовая с непрерывных линий», соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Ответственность за качество применяемых материалов при производстве работ возлагается на Подрядчика.

6. Гарантии

6.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 24 месяца с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.2. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование подряда и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, (в объеме, установленном в акте), то Заказчик вправе, при сохранении своих прав на гарантии определить сумму расходов (локальная смета Заказчика), которые Заказчик должен будет понести для устранения дефектов и недоделок, силами другой подрядной организации в соответствии с нормами действующего законодательства. При этом Заказчик, право которого нарушено может потребовать полного возмещения убытков, причиненных некачественно выполненными работами.

6.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта третьими лицами.

7. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по контракту, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в форме штрафа в размере 10% от цены договором 8 512 (Восемь тысяч пятьсот двенадцать рублей) руб. 10 коп.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/100

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка выплачивается от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств по контракту, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в форме штрафа в размере 2,5% от цены договора 2 128 (Две тысячи сто двадцать восемь рублей) руб. 08 коп.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Неустойка выплачивается за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.4. В случае уменьшения Заказчику объема ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств (субсидии), приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего договора, Заказчик ответственности не несет, однако должен обеспечить согласование с Поставщиком новых условий настоящего договора по цене и (или) количеству продукции.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. Если возникшие разногласия по договору не будут разрешены путем переговоров, то они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Срок рассмотрения претензий составляет 10 дней с даты ее получения.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора и действует по 30 августа 2017 года, а по урегулированию взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях и порядке,

предусмотренных настоящим договором или законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон и заверены печатями. Все надлежащим образом составленные изменения, приложения и дополнения к настоящему договору, являются его неотъемлемой частью.

11.2. Настоящий договор составлен в электронном виде и подписывается сторонами электронной цифровой подписью.

11.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.4. Подрядчик не имеет права передать или продать документацию на работы или отдельную их часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

11.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ на объекте по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика - Заказчиком.

11.6. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

11.7. Если Подрядчик после завершения работ по договору, оставит на объекте принадлежащие ему материалы, то Заказчик задержит оплату выполненных Подрядчиком работ до даты освобождения им территории объекта.

11.8. К настоящему договору прилагаются:

1. Локальная смета – приложение № 1;

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

МБОУ СОШ № 20 города Невинномыска
357115, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Калинина, 159-а
тел.: (86554) 5-69-98
ИНН 2631022810 КПП 263101001
Р/с 40701810207021000173
в Отделении Ставрополь город Ставрополь
БИК 040702001

Директор МБОУ СОШ № 20
города Невинномыска

Подрядчик:

ИП Шалунц Арам Ашотович
Местоположение: Российская Федерация,
356243, Ставропольский край., Михайловск
г., Шрамко ул., 8
Банковские реквизиты:
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230
ПАО СБЕРБАНК 355035, СТАВРОПОЛЬ,
УЛ.ЛЕНИНА.361
БИК: 040702615
Рас./с.: 40802810560100000667
Кор./с.:30101810907020000615
ИНН: 262302440830
КПП:
ОГРН: 304264518100010
Телефон: +7(962)4484528
E-mail: euro-profil@mail.ru



А.А.Шалунц

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:



И.П.Шалунц

2017 г.

МБОУ СОШ №20 города Невинномысска
(наименование стройки)

А.Макаренко

2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

Ремонт канализации в подвальном помещении
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 85,121 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 15,753 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 107,12 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2017 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт канализации в подвальном помещении (правое крыло)										
(Правое крыло)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (1064 руб.); 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (590 руб.); 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,35	179,52 164,14	15,38 1,02	63	58	5	22,332	7,82
2	ТЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (569 руб.); 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (315 руб.); 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,178	179,78 176,17	3,61 0,22	32	31	1	23,968	4,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) 498,72 = 4 456,79 - 99,8 x 39,66 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (3045 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1688 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,35	569,89 471,9	48,06 3,18	199	165	17	64,205	22,47
4	Прайс-лист	Труба "Политэк" д-110 мм, L-1 м (205/5,11/1,18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=205/5,11/1,18*1,02	5	34,68		173				
5	Прайс-лист	Труба "Политэк" д-110 мм, L-2 м (313/5,11/1,18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=313/5,11/1,18*1,02	15	52,95		794				
6	Прайс-лист	Отвод "Политэк" д-110 мм. (138/5,11/1,18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=138/5,11/1,18*1,02	13 12+1	23,34		303				
7	Прайс-лист	Тройник "Политэк" д-110x110x50 мм, (139/5,11/1,18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=139/5,11/1,18*1,02	5	23,51		118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Прайс-лист	Тройник "Политэк" Д-110 мм, (120/5,11/1,18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=120/5,11/1,18*1,02	3	20,3		61				
9	Прайс-лист	Ревизия "Политэк" Д-110 мм, (115/5,11/1,18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=115/5,11/1,18*1,02	4	19,45		78				
10	ТЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) 473,01 = 1 417,12 - 99,8 x 9,46 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1651 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (915 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,178 17,8/100	541,33 506,47	11,29 0,68	96	90	2	68,908	12,27
11	Прайс-лист	Труба "Политэк" Д-50 мм, L-0,5 м (54/5,11/1,18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=54/5,11/1,18*1,02	1	9,13		9				
12	Прайс-лист	Труба "Политэк" Д-50 мм, L-0,3 м (44/5,11/1,18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=44/5,11/1,18*1,02	1	7,44		7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист	Труба "Политэк" д-50 мм, L-1 м (87/5,11/1,18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=87/5,11/1,18*1,02	7	14,72		103				
14	Прайс-лист	Труба "Политэк" д-50 мм, L-2 м (139/5,11/1,18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=139/5,11/1,18*1,02	5	23,51		118				
15	Прайс-лист	Отвод "Политэк" д-50 мм (45/5,11/1,18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=45/5,11/1,18*1,02	10 3+4+3	7,61		76				
16	Прайс-лист	Переход 50x70 мм "Политэк" (72/5,11/1,18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=72/5,11/1,18*1,02	5	12,18		61				
17	ТССЦ-301-1087 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	30	36,74		1102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТССЦ-301-1084 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	20	16,56		331				
19	ТЕР09-03-039-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных конструкций: подвесок для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (1 т конструкций) (МАТ=0 к расх.; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (233 руб.): 65%=90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (187 руб.): 52%=85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,02	982,74 877,82	104,92 1,5	20	18	2	125,22	2,5
20	ТССЦ-101-0815 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Проволока светлая диаметром 0,55 мм (т)	0,02	22894,71		458				

Раздел 2. Левое крыло

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1890 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1048 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,54 0,5+0,04	207,99 188,76	19,23 1,27	112	102	10 1	25,682	13,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (257 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (142 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,07 0,05+0,02	207,1 202,59	4,51 0,27	14	14	27,563		1,93
23	ТЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) 498,72 = 4 456,79 - 99,8 x 39,66 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4715 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (2614 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,54	569,89 471,9	48,06 3,18	308	255	64,205	26 2	34,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Прайс-лист	Труба "Политэк" д-110 мм, L-1 м (205/5, 11/1, 18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=205/5, 11/1, 18*1,02 (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4	34,68		139				
25	Прайс-лист	Труба "Политэк" д-110 мм, L-2 м (313/5, 11/1, 18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=313/5, 11/1, 18*1,02 (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	25	52,95		1324				
26	Прайс-лист	Отвод "Политэк" д-110 мм. (138/5, 11/1, 18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=138/5, 11/1, 18*1,02 (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	18 8+8+2	23,34		420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Прайс-лист	<p>Тройник "Политэк" д-110x110x50 мм, (139/5, 11/1, 18*1,02) (шт)</p> <p>Формулы цены единицы: МАТ=139/5, 11/1, 18*1,02</p> <p>(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p>	7 3+4	23,51		165				
28	Прайс-лист	<p>Тройник "Политэк" д-110 мм, (120/5, 11/1, 18*1,02) (шт)</p> <p>Формулы цены единицы: МАТ=120/5, 11/1, 18*1,02</p> <p>(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p>	12 3+4+4+1	20,3		244				
29	Прайс-лист	<p>Ревизия "Политэк" д-110 мм, (115/5, 11/1, 18*1,02) (шт)</p> <p>Формулы цены единицы: МАТ=115/5, 11/1, 18*1,02</p> <p>(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p>	1	19,45		19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) 473,01 = 1 417,12 - 99,8 x 9,46 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (642 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (356 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,07	541,33 506,47	11,29 0,68	38	35	1	68,908	4,82
31	Прайс-лист	Труба "Политэк" д-50 мм, L-1 м (87/5,11/1,18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=87/5,11/1,18*1,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5	14,72		74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Прайс-лист	Труба "Политэк" д-50 мм, L-2 м (139/5, 11/1, 18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=139/5, 11/1, 18*1,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1, 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1, 15; ТЗМ=1,25)	1	23,51		24				
33	Прайс-лист	Отвод "Политэк" д-50 мм (45/5, 11/1, 18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=45/5, 11/1, 18*1,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1, 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1, 15; ТЗМ=1,25)	10 3+4+3	7,61		76				
34	Прайс-лист	Переход 50x70 мм "Политэк" (72/5, 11/1, 18*1,02) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=72/5, 11/1, 18*1,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1, 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1, 15; ТЗМ=1,25)	11	12,18		134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТССЦ-301-1087 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	15	36,74		551				
36	ТССЦ-301-1084 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	7	16,56		116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР09-03-039-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных конструкций: подвесок для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (1 т конструкций) (МАТ=0 к расх.; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (233 руб.): 65%=90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (187 руб.): 52%=85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,02	982,74 877,82	104,92 1,5	20	18	2	125,22	2,5
38	ТССЦ-101-0815 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Проволока светлая диаметром 0,55 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,02	22894,71		458				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						8438	786	66 4		107,12
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Средневз. индексы изм. сметной ст-ти СМР по видам во 2 кв. 2017 г. Пр.№ 01-12/8886 от 11.07.2017г. Образование школы ОЗП=19,94; ЭМ=9,29; Накладные расходы						55050	15673	613 80		107,12
Сметная прибыль						14299				
Итого						8041				
В том числе:						77390				107,12
Материалы						38764				
Машины и механизмы						613				
ФОТ						15753				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					14299				
	Сметная прибыль					8041				
	Компенсация НДС, согласно письма НЗ 6292/10 (МАТ+(ЭМ-ЗВМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18					7731				
	ВСЕГО по смете					85121				107,12



Проверил: Имтешев. смещин *for (Сорникова О. С.)*
 (должность, подпись, расшифровка)